

Maître d'Ouvrage

COMMUNE D'EMAGNY

2 Place de la Mairie

25170 EMAGNY

**AMENAGEMENT DE LA MAIRIE POUR
ACCESSIBILITE PMR**

2 Place de la Mairie

25170 EMAGNY

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F)

Lot n°04 - MENUISERIE INTERIEURE

D.C.E.

Maîtrise d'Oeuvre

BATY ARCHITECTES

5 Rue de Trépillot - 25000 BESANÇON

Tél : 03-81-53-47-51 / Mail : baty-architectes@sfr.fr

Lot n°04 - MENUISERIE INTERIEURE

N°	Description des ouvrages	Un	Qté	PU	PVT
4,00	<p><u>Préambule</u></p> <p>Le présent document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité des quantités nécessaires à une parfaite mise en œuvre des travaux prévus au descriptif, dans un marché global et forfaitaire.</p> <p>Les prix des équipements s'entendent "fournis et posés", y compris toutes sujétions de transport et manutention. Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales ...</p> <p>Les prix sont réputés tenir compte des accessoires indispensables au montage et à la bonne exécution des travaux, comprenant supportage adapté au type de support, renfort dans les cloisons légères ...</p> <p>L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la manutention et le stockage de ses équipements et du matériel, dans le cadre des installations générales de chantier prévues au présent lot dont les prix unitaires sont réputés en tenir compte.</p> <p>Les prix ci-après sont réputés prendre en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la protection des locaux lors des travaux (bâches, cloisons provisoires ...), - le nettoyage des locaux salis, durant les travaux, par les ouvriers de l'entrepreneur du présent lot avec évacuation des gravois à la décharge publique, - l'enlèvement des gravois et déchets, compris chargement, transport et frais de déchetterie. <p><i>NOTA : L'entreprise pourra proposer du matériel équivalent à celui décrit, mais celui-ci devra être spécifié dans son offre.</i></p>				
4,1	<u>PORTES DE DISTRIBUTION</u>				
4,101	<p>Bloc-porte à âme pleine</p> <p>Fourniture et pose d'un bloc-porte 1 vantail de type plane prépeinte âme pleine comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - huisserie en bois exotique stratifié de section 60 mm, - aiguilles et tous accessoires de pose, - habillage par chants plats 6 x 40 mm aux 2 faces, - rhabillage des jambages, - âme pleine, huisserie parement en fibres prépeintes, sans recouvrement, porte de 40 mm d'épaisseur, cadre sapin, - 3 paumelles de 110 mm sur le vantail, - serrure de sûreté à mortaiser 3 points, à pêne dormant demi-tour avec canon européen de type ALPHA de chez BRICARD ou équivalent avec 3 clés, - poignée chromée double béquille, double plaque, - garnitures et équipements, <p>Les huisseries seront posées en tunnel entre cloisons ou murs.</p> <p>Après la mise en place, l'entrepreneur assurera la protection des arêtes au moyen de tout dispositif approprié.</p> <p>Compris toutes sujétions de mise en jeu et retouches avant mise en service.</p> <p><i>Bloc porte âme pleine pour mur pierre => 0,93 x 2,04 ml</i> <i>entre local 01 et local 02 rdc</i> 1 un</p> <p>Ensemble un 1</p> <p><i>Bloc porte âme pleine pour mur pierre => 0,93 x 2,24 ml</i> <i>entre bureau accueil et bureau du maire r+1</i> 1 un <i>entre salle du conseil et bureau du maire r+1</i> 1 un</p> <p>Ensemble un 2</p>				OPTION
4,102	<p>Bloc-porte intérieur Pare Flamme 1 H</p> <p>Fourniture et pose d'un bloc-porte 1 vantail de type plane prépeinte âme pleine comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - huisserie en bois exotique stratifié de section 60 mm, - aiguilles et tous accessoires de pose, - habillage par chants plats 6 x 40 mm aux 2 faces, - rhabillage des jambages, - traverse d'écartement démontable en pied, 				

- vantail à âme pleine stratifiée sur les 2 faces, porte de 40 mm d'épaisseur,
- 3 paumelles de 140 mm x 60 mm sur le vantail,
- serrure de sûreté à mortaiser 3 points, à pêne dormant demi-tour avec canon européen de type ALPHA de chez BRICARD ou équivalent avec 3 clés,
- garniture à plaque rectangulaire type Quebec de chez BRICARD ou équivalent,
- poignée chromée double béquille, double plaque,
- garnitures, équipements et quincaillerie suivant généralités.

Après la mise en place, l'entrepreneur assurera la protection des arêtes au moyen de tout dispositif approprié.

Les huisseries seront posées en tunnel entre cloisons ou murs.

Compris toutes sujétions de mise en jeux et retouches avant mise en service.

Compris exécution d'un ferme-porte hydraulique, avec réglage de force, avec bras anti-vandalisme

a) Bloc porte CF 1 h dans mur pierre => de 0,93 x 2,04 ml

local 03 archives RDC 1 un

1

4,103 Ensemble bloc-porte intérieur vitré et châssis fixe vitré

Ensemble comprenant une porte intérieure vitrée en verre recuit et un châssis fixe vitré en verre stadip.

- châssis fixe de l'ensemble en bois exotique stratifié de section 60 mm,
- aiguilles et tous accessoires de pose,
- habillage par chants plats 6 x 40 mm aux 2 faces,
- rhabillage des jambages,
- vantail à âme pleine stratifiée sur les 2 faces, porte de 40 mm d'épaisseur,
- 3 paumelles inox sur le vantail,
- serrure de sûreté en inox montée dans le panneau de verre, à pêne dormant demi-tour avec canon européen de type ALPHA de chez BRICARD ou équivalent avec 3 clés,
- garniture à plaque rectangulaire type Quebec de chez BRICARD ou équivalent,
- poignée inox double béquille, double plaque,
- garnitures inox, équipements et quincaillerie inox suivant généralités.

Après la mise en place, l'entrepreneur assurera la protection des arêtes au moyen de tout dispositif approprié.

Les huisseries seront posées en tunnel entre cloisons ou murs.

Compris toutes sujétions de mise en jeux et retouches avant mise en service.

Porte passage libre de 0,90 ml, dimensions 0,93 x 2,04 ml

Châssis vitré fixe de 0,80 x 2,04 ml

entre hall et local 01 RDC 1 un

1

4,104 Arrêt de porte

Fourniture et mise en place d'un butoir caoutchouc fixé au sol.

un

5

4,105 Rayonnages et aménagement du placard

Réalisation de rayonnages horizontaux tous les 40 cm, en panneaux mélaminés blancs avec champs revêtus, compris renforts intermédiaires.

Pose sur crémaillère.

Compris toutes sujétions de pose, de fixation et de mise en œuvre.

Nombre de rayonnages : 3 un.

Largeur des tablettes : 1,05 ml.

Longueur 3,450 ml

Localisation : Local 2

ft

1

4,20 SIGNALISATIONS

4,201 Pictogrammes

Fourniture et pose de pictogramme constitué d'un support en aluminium galbé avec film protecteur souple et amovible en polycarbonate transparent et 2 embouts en polyamide de couleur.

Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant.

Pose collée sur porte ou en drapeau.

Compris fourniture de l'étiquette à soumettre à l'agrément du Maître d'ouvrage.

Format A6 : 105 x 105 (dimensions de l'étiquette).

un

10

4,3 DIVERS

4,301 Baguette quart de rond

Fourniture et pose de baguette quart de rond en bois dur de 30 mm, fixée par tout moyen

	approprié, assemblage par coupe d'onglet.				
		<i>Localisation : Selon nécessité</i>	ml	18,00	
4,302	Chambranle Fourniture et mise en place de moulures de type chambranles en sapin massif de section 60 x 18 mm.				
		<i>Localisation : Selon nécessité</i>	ml	25,00	PM
4,303	Plinthes bois Fourniture et pose de plinthes en médium à peindre, compris collage à la colle néoprène et renforcement par clouage. Hauteur 70 mm, toutes les coupes seront réalisées d'onglet.				
		<i>Localisation : Selon nécessité</i>	ml	25,00	
4,304	Tablettes Tablettes en panneaux médium, d'épaisseur 20 mm, extrémités arrondies, en recouvrement des allèges de fenêtre. Dimensions : 90 x 30 cm.				
		<i>Localisation : Selon nécessité</i>	ml	6,00	

Lot n°04 - MENUISERIE INTERIEURE	Total H.T.
	Frais Compte Prorata 1,50%
	Frais d'OPC 3%
	TOTAL H.T.
	TVA 20%
	TOTAL T.T.C.

Le Maître d'Ouvrage

Bon pour accord, signature

Acceptation de l'offre, à

Le

L'Entrepreneur

Bon pour accord, signature et cachet

Lu et Approuvé, à

Le