

Maître d'Ouvrage

COMMUNE D'EMAGNY

2 Place de la Mairie

25170 EMAGNY

**AMENAGEMENT DE LA MAIRIE POUR
ACCESSIBILITE PMR**

2 Place de la Mairie

25170 EMAGNY

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F)

Lot n°07 - ZINGUERIE

D.C.E.

Maîtrise d'Œuvre

BATY ARCHITECTES

5 Rue de Trépillot - 25000 BESANÇON

Tél : 03-81-53-47-51 / Mail : baty-architectes@sfr.fr

Lot n°07 - ZINGUERIE

N°	Description des ouvrages	Un	Qté	PU	PVT
7,00	<p>Préambule</p> <p>Le présent document est remis à titre indicatif à l'entreprise qui prend la responsabilité des quantités nécessaires à une parfaite mise en œuvre des travaux prévus au descriptif, dans un marché global et forfaitaire.</p> <p>Les prix des équipements s'entendent "fournis et posés", y compris toutes sujétions de transport et manutention. Les prix unitaires seront calculés en tenant compte des chutes, coupes, pertes normales ...</p> <p>Les prix sont réputés tenir compte des accessoires indispensables au montage et à la bonne exécution des travaux, comprenant supportage adapté au type de support, renfort dans les cloisons légères ...</p> <p>L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la manutention et le stockage de ses équipements et du matériel, dans le cadre des installations générales de chantier prévues au présent lot dont les prix unitaires sont réputés en tenir compte.</p> <p>Les prix ci-après sont réputés prendre en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la protection des locaux lors des travaux (bâches, cloisons provisoires ...), - le nettoyage des locaux salis, durant les travaux, par les ouvriers de l'entrepreneur du présent lot avec évacuation des gravois à la décharge publique, - l'enlèvement des gravois et déchets, compris chargement, transport et frais de déchetterie. <p><i>NOTA : L'entreprise pourra proposer du matériel équivalent à celui décrit, mais celui-ci devra être spécifié dans son offre.</i></p> <p><i>Tous les ouvrages de zinguerie seront réalisées en acier galvanisé avec les assemblages rivés et soudés pour les gouttières et agrafés pour les autres ouvrages.</i></p> <p><i>La réalisation des ouvrages sera conforme aux DTU et règle professionnelles en vigueur.</i></p> <p>Avertissement : la toiture sur laquelle l'entreprise doit intervenir est en plaques ondulées de fibrociment amianté. Il est prévu de conserver cette toiture. Pour réaliser la bande d'engravure et la bavette, l'entreprise doit la mise en place d'un chemin de travail en planches afin de protéger ces plaques ondulées de toute détérioration et d'assurer de bonnes conditions de travail.</p>				
7,01	<p>Bande d'engravure et bavette contre murs</p> <p>Fourniture et pose de bande d'engravure et de tôle formant bavette contre murs, assemblés par soudure barrée, rivée, et coiffés par bande porte solin en zinc et un solin.</p> <p>Profondeur de la bande formant bavette ; 400 mm</p> <p>Compris toutes sujétions de pliage, fixations et de mise en œuvre.</p> <p style="text-align: center;"><i>Toit en fibre ciment au-dessus du local 03 archives</i></p>	Ensemble	ml	15	

<p>Lot n°07 - ZINGUERIE</p>	Total H.T.
	Frais de compte prorata 1,5%
	Frais d'OPC 3%
	TOTAL HT
	TVA 20,00%
	TOTAL T.T.C.

Le Maître d'Ouvrage

Bon pour accord, signature

Acceptation de l'offre, à

Le

L'Entrepreneur

Bon pour accord, signature et cachet

Lu et Approuvé, à

Le